



Instructie voor Risico Analyse (Risks Assessment)

Dit is een instructie om een Risico Analyse te maken. Dit is een globale handleiding en afhankelijk van uw standbouwwerkzaamheden kunt u meer details toevoegen. Sommige risico's zijn mogelijk niet op jou stand van toepassing, maar er zijn ALTIJD risico's bij het bouwen van de stand. Let op: dit zijn voorbeelden. Bedenk wat voor jouw stand van toepassing is.

Taak / Onderwerp:	Risico ('s):	Voor wie geldt het risico:	Welke voorzorgs- of controle maatregelen zijn er nodig:
		Exposanten, Aannemers, Onderaannemers, Bezoekers, Organisatoren, Locatiepersoneel, Jong/nieuw/onervaren personeel, Algemeen publiek, Gehandicapten, Zzp'ers, Kinderen, Anders (specificeer).	(Geef bestaande maatregelen aan indien deze afdoende zijn)
Werken op hoogte – <i>Ladders</i> <i>Steigers</i> <i>Rolsteigers</i>	Vallen van ladder/steiger/rolsteiger Gereedschappen/materialen laten vallen op werknemers beneden. Overreiken en tuimelen van hoogte. Onjuiste installatie van steigers/rolsteigers die tot instorting leiden.	Standbouwers RAI Amsterdam medewerkers Bezoekers	Alle handgereedschappen moeten beveiligd zijn tegen vallen. Stel een veilige zone in en handhaaf deze bij werken op hoogte. Steigers en rolsteigers voorzien van handrails, zonder openingen in de vloer en leuning. Alleen competente personen die zich bezighouden met werken op hoogte. Zet ruimte af rond het werken op hoogte.
Handmatig handelingen – <i>Oppakken en vervoeren van eventuele voorwerpen/materialen.</i> <i>Bestelwagens lossen.</i> <i>Onstabiel stapelen leidt tot instorting</i>	1. Het dragen van goederen die te zwaar of te groot zijn 2. Verwondingen aan rug of ledematen door een verkeerde houding. 3. Letsel aan handen en voeten door het laten vallen van goederen 4. Gestapelde materialen vallen op de werknemer	Standbouwers	Vermijd handmatige handelingen waar mogelijk met behulp van trolleys of pallet wagens. Zorg voor informatie en training voor mensen die handmatig werken
Uitglippen / struikelen / vallen - <i>Risico's die in elke fase van het bouwen en afbreken bestaan</i>	Gereedschappen/materialen blijven rondslingeren op de werkplek. Kabels lopen over de vloer. Gemorste vloeistoffen niet opgeruimd Slecht kabelbeheer, waardoor struikelgevaar ontstaat of de toegang/nooduitgangen worden geblokkeerd Apparatuur, gereedschappen en materialen zijn niet op de juiste manier opgeslagen. Overtollig houtstof zorgt voor slipgevaar en uitglijden	Standbouwers RAI Amsterdam medewerkers Bezoekers	Huishouden – continu opruimen van gereedschap en afval tijdens de werkdag. Ruim gemorst materiaal onmiddellijk op Houd kabels netjes en berg ze op wanneer ze niet worden gebruikt. Gebruik afzuigsystemen op gereedschappen die stof veroorzaken. Kabels moeten boven hoofdhoogte worden vastgezet of in kabelgoten worden geïnstalleerd. Nood uitgangsroutes en laatste uitgangsuren moeten vrij zijn van obstakels.

Elektrisch – <i>Gereedschap, batterijen, computers, catering, stroominstallatie, verlichting</i>	Elektrische schok door: Beschadigd gereedschap. Slecht geïnstalleerde systemen. Overbelasting van stopcontacten/stekkerdozen.	Standbouwers RAI Amsterdam medewerkers Bezoekers Standhouders Publiek	Controleer apparatuur regelmatig Zet gekwalificeerde elektriciens in voor installaties. Gebruik van RCD's waar praktisch mogelijk. Installatie en systeem moeten geschikt zijn voor de omgeving waarin deze wordt gebruikt. Maak geen serieschakeling of koppel stekkerdozen niet aan elkaar. Overbelast de stopcontacten in de beursshal niet
Brand -	Overbelasting van elektrische apparatuur Overbelasting van de voedingen Roken Brandbare stoffen...brandstof, verf, oplosmiddelen etc	Standbouwers RAI Amsterdam medewerkers Bezoekers Standhouders	Brandbare stoffen opgeslagen en verwijderd van ontstekingsbronnen. Alle opslagcontainers moeten worden gecontroleerd op lekkage. Niet roken in gebouwen, gebruik alleen rookruimtes. Inspecteer elektrische uitrusting regelmatig. Uitgangswegen vrijgehouden van obstakels. Kabels zorgen niet voor versperring of blockade van de vluchtroute. Zorg voor brandbestrijdingsmiddelen Stoffen en meubels moeten brandwerend zijn. Goed huishouden heeft prioriteit .
Gereedschap –	Verkeerd gebruik van gereedschap Beschadigd gereedschap	Standbouwers	
Gevaarlijk stoffen –	Ziekte door contact met gevaarlijke stoffen. Brandbaar	Standbouwers RAI Amsterdam medewerkers Bezoekers Standhouders	Stoffen worden op de juiste manier geïdentificeerd en opgeslagen, waarbij de minimale volumes ter plaatse worden bewaard. Opslag van groot volume moet worden ingedamd met spill-kits, indien beschikbaar.
Getoonde voertuigen –	Brandstof vat vlam Accu's van elektrische voertuigen vatten vlam Remmen falen	Standbouwers RAI Amsterdam medewerkers Bezoekers Standhouders	Minimaal of geen brandstof in de tank. Koppel de batterij los Trek de handremmen aan
Live Demonstraties – <i>machines, koken, uitrusting, gereedschap enz</i>	Machines verwonden personen – snijden, slaan, branden, enz Koken – brandwonden, verbranding Voorwerpen die op de voeten zijn gevallen, Elektrocutie	RAI Amsterdam medewerkers Bezoekers Standhouders	Afzettingen om het publiek te scheiden Opleiding Waarschuwingstekens PBM Zet machines in kooien Sleutels veilig bewaard Noodstopknoppen